บัญชีรายการก่อสร้าง , ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (ต่อท้ายใบเสนอราคา)

โครงการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีต พร้อมงานบ่อพัก ขนาด 1.40 x 1.40 เมตร ลึก 1.40 เมตร **เลขที่เบบ** .....016..... / 2558

สถานที่ก่อสร้าง ณ หมู่ที่ 4 บ้านหนองครก ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี **ฝ่ายประมาณราคา** กองช่าง อบต.ควนโนรี

ปริมาณงาน งานท่อคอนกรีตพร้อมบ่อพัก ระยะทางยาว 95.00 เมตร **ประมาณราคา** เมื่อวันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
1	งานดินขุด	214.00	ลบ.ม.	-	-	65.00	13,910.00	13,910.00	
2	งานพื้นคอนกรีตรับท่อคอนกรีต	76.00	ตร.ม.	275.19	20,914.44	-	-	20,914.44	
3	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด f 0.80 x 1.00 เมตร	80.00	ท่อน	1,332.00	106,560.00	-	-	106,560.00	
4	งานบ่อพักคอนกรีตขนาด 1.40 x 1.40 เมตร	13.00	บ่อ	4,000.00	52,000.00	-	-	52,000.00	
5	ฝาปิดตะแกรง ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร	13.00	อัน	2,923.00	37,999.00	-	-	37,999.00	
6	ค่าจัดวางท่อ ค่ายาแนวซิเมนต์ท่อ	80.00	ท่อน	-	-	350.00	28,000.00	28,000.00	
7	ค่างานจัดวางท่อบ่อพักคอนกรีต	13.00	บ่อ	-	-	577.00	7,501.00	7,501.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงทั้งสิ้น							**266,884.44**	